

Виды работ	Состав работ	Единицы	Примечание	Стоимость (работа + материал), руб./кв. м
ШЛИФОВКА	Удаление бетона алмазными франкфуртами мозаично-шлифовальной машиной на глубину до 2мм за один проход, снятие цементного молочка с открытием пор бетона, уборка поверхности промышленным пылесосом	кв. м	Механическая обработка бетонного основания с целью удаления цементного молочка и открытия пор бетона, частичное выравнивание, обеспыливание промышленным пылесосом	350 – 390
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ПРОПИТКА	Подготовка основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение полиуретановой пропитки/грунтовки в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м	кв. м	Обеспыливание бетонных полов в условиях механических нагрузок слабой интенсивности. Склады, цеха, технические и торговые помещения	800 – 1000
УКЛАДКА ТОНКОСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРА (ОКРАС)	Подготовка основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение полиуретановой пропитки/грунтовки в два слоя с расходом 0,4 кг/кв. м, окраска полимерным составом в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м	кв. м	Декоративная отделка и защита бетонных полов для пешей нагрузки и легких механических нагрузок, защита бетонного основания, не пылит, легко моется, стойкая к небольшим агрессивным химическим воздействиям (масла, нефтепродукты). Склады, цеха, технические и торговые помещения, пищевые производства, подсобные помещения	1000 – 1200
УКЛАДКА ТОНКОСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРА (ОКРАС ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ ШПАКЛЕВОЧНОМУ СЛОЮ)	Подготовка основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение полиуретановой пропитки/грунтовки в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м, нанесение выравнивающего шпаклевого слоя полимерным составом с добавлением кварцевого песка фракции 0,1-0,5 мм с расходом 0,5 кг/кв. м, шлифование мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, окраска полимерным составом в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м)	кв. м	Защита бетонных полов для пешей нагрузки и средних механических нагрузок до 3 тонн, ровность, привлекательный внешний вид, защита бетонного основания, не пылит, легко моется, стойкая к небольшим агрессивным химическим воздействиям (масла, нефтепродукты). Склады, цеха, технические и торговые помещения, пищевые и химические производства, гаражи и паркинги подсобные помещения	1400 – 2000

Виды работ	Состав работ	Единицы	Примечание	Стоимость (работа + материал), руб./кв. м
УКЛАДКА ТОЛСТОСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРА (НАЛИВ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ ШПАКЛЕВОЧНОМУ СЛОЮ)	Подготовка основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение полиуретановой пропитки/грунтовки в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м, нанесение выравнивающего шпаклевого слоя полимерным составом с добавлением кварцевого песка фракции 0,1-0,5 мм с расходом 0,5 кг/кв. м, шлифование мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение выравнивающего проявочного слоя полимерным составом с расходом 0,3 кг/кв. м, локальное шпаклевание, налив основного слоя полимерного покрытия пола с расходом 2 кг/кв. м (толщиной слоя 1,5-2 мм). Итоговая толщина всего покрытия 2-3мм	кв. м	Стандартная защита бетонных полов для пешей нагрузки и тяжелых механических нагрузок до 5 тонн, ровность, привлекательный внешний вид, защита бетонного основания, не пылит, легко моется, стойкая к небольшим агрессивным химическим воздействиям (масла, нефтепродукты). Склады, цеха, технические и торговые помещения, пищевые и химические производства, гаражи и паркинги подсобные помещения	2400 – 2800
УКЛАДКА ТОЛСТОСЛОЙНОГО КВАРЦЕПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРА (НАЛИВ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ ШПАКЛЕВОЧНОМУ СЛОЮ)	Подготовка основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение полиуретановой пропитки/грунтовки в два слоя из расчета 0,4 кг/кв. м, нанесение выравнивающего шпаклевого слоя полимерным составом с добавлением кварцевого песка фракции 0,1-0,5 мм в материал и с расходом 0,5 кг/кв. м, а также полная засыпка песком фракции 0,4-0,8 до сухого остатка с расходом 4 кг/кв. м, шлифование мозаично-шлифовальной машиной, обеспыливание промышленными пылесосами, нанесение выравнивающего проявочного слоя полимерным составом с расходом 0,3 кг/кв. м, локальное шпаклевание, налив основного слоя полимерного покрытия пола с расходом 2 кг/кв. м (толщина слоя 1,5-2 мм). Итоговая толщина всего покрытия 3-4 мм	кв. м	Надежная защита бетонных полов для пешей нагрузки и тяжелых механических нагрузок от 5 тонн, ровность, привлекательный внешний вид, защита бетонного основания, не пылит, легко моется, стойкая к небольшим агрессивным химическим воздействиям (масла, нефтепродукты). Склады, цеха, технические и торговые помещения, пищевые и химические производства, гаражи и паркинги подсобные помещения	2800 – 3200

Конечная цена определяется после осмотра объекта